
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262522-6	Roboty murarskie
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : **PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K1 I POSADZKI
KORYTARZA NA PARTERZE W BUDYNKU "A"
STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH**

ADRES INWESTYCJI : **Gliwice ul. Zygmunta Starego 17**

INWESTOR : **Starostwo Powiatowe w Gliwicach**

ADRES INWESTORA : **44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17**

BRANŻA : **r e m o n t o w a**

SPORZĄDZIŁ : **mgr inż. Bronisław Kindrat**

DATA OPRACOWANIA : **marzec 2018 r.**

DZIAŁY KOSZTORYSU
Przebudowa klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku "A"
Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PRZEBUDOWA KLATKI K1	1	50
1.1	Ścianki wydzielające klatkę schodową	1	8
1.2	Wymiana drzwi zewnętrznych	9	13
1.3	Kłapy dymowe	14	24
1.4	Dostosowanie konstrukcji schodów	25	35
1.5	Posadzki	36	41
1.6	Balustrada klatki schodowej	42	43
1.7	Wykończenie ścian klatki	44	50
2	PRACE POZA KLATKĄ K1	51	95
2.1	Podział korytarza drzwiami dymoszczelnymi	51	51
2.2	Dostosowanie drzwi od strony ul. Z.Starego	52	52
2.3	Sufit podwieszony	53	54
2.4	Posadzki korytarza i schodów na parterze	55	66
2.5	Posadzka na schodach zewnętrznych	67	76
2.6	Wykończenie ścian korytarzy	77	90
2.7	Pochwyt przy schodach S2	91	91
2.8	Zabezpieczenia na czas remontu	92	92
2.9	Wywóz i utylizacja odpadów	93	95
3	PLATFORMY SCHODOWE DLA O/N	96	96

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku "A" Starostwa Powiatowego w Gliwicach					
1		PRZEBUDOWA KLATKI K1			
1.1		Ścianki wydzielające klatkę schodową			
1	ST.B.01.00	Demontaż ścianki wiatrołapu	m ²		
d.1.1		1,94*2,72	m ²	5,28	
				RAZEM	5,28
2	ST.B.01.00	Wykucie z muru drzwi drewnianych	m ²		
d.1.1		<dla D3> 1,34*2,07	m ²	2,77	
		<dla N1> 1,3*1,4	m ²	1,82	
				RAZEM	4,59
3	ST.B.01.00	Podwyższenie otworu drzwiowego	m ³		
d.1.1		<dla D3> 0,25*0,2*2,07	m ³	0,10	
				RAZEM	0,10
4	ST.B.06.00	Wykonanie przesklepienia wnęki powstałej po demontażu drzwi - dostarczenie i obsadzenie beleki stalowej I NP 120 mm	m		
d.1.1		1,6	m	1,60	
				RAZEM	1,60
5	ST.B.03.00	Wykonanie na przesklepieniu tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. pasami	m		
d.1.1		<przesklepienie otworu> 1,6*0,25*3	m	1,20	
				RAZEM	1,20
6	ST.B.06.00	Ścianki drzwiowe aluminiowe EI30 (skrzydła), EI60 (elem. stałe)	m ²		
d.1.1		<ścianka alum. D2; EI30/EI60; łukowa 3,3x2,8/3,18> 3,3*3,18	m ²	10,49	
		<ścianka alum. D1; EI30/EI60; łukowa 3,3x3,2/3,6> 3,3*3,6	m ²	11,88	
				RAZEM	22,37
7	ST.B.06.00	Drzwi aluminiowe EI30	m ²		
d.1.1		<drzwi alum. D3; EI30; 1,34x2,07> 1,34*2,07	m ²	2,77	
				RAZEM	2,77
8	ST.B.06.00	Naświetle stałe aluminiowe EI60	m ²		
d.1.1		<naświetle stałe aluminiowe EI60; 1,3x1,4> 1,3*1,4	m ²	1,82	
				RAZEM	1,82
1.2		Wymiana drzwi zewnętrznych			
9	ST.B.01.00	Wykucie z muru drzwi drewnianych	m ²		
d.1.2		<dla Dz1> 1,58*2,56	m ²	4,04	
				RAZEM	4,04
10	ST.B.06.00	Wykonanie przesklepienia wnęki - dostarczenie i obsadzenie beleki stalowej I NP 120 mm	m		
d.1.2		1,6+2*0,15	m	1,90	
				RAZEM	1,90
11	ST.B.06.00	Zamurowanie wnęki	m ²		
d.1.2		0,45*(2,52*2+1,5)	m ²	2,94	
				RAZEM	2,94
12	ST.B.03.00	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. pasami	m		
d.1.2		<przesklepienie otworu> 1,6*(0,4+0,25*2)	m	1,44	
		<wnęki> 2,5*0,4*2	m	2,00	
				RAZEM	3,44
13	ST.B.06.00	Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych ozdobnych	m ²		
d.1.2		<dla Dz1> 1,58*2,56	m ²	4,04	
				RAZEM	4,04

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku "A"

Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Kłapy dymowe			
14 d.1.3	ST.B.01.00	Częściowa rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pod kłapy dymowe	m ²		
		3,55*1,48	m ²	5,25	
				RAZEM	5,25
15 d.1.3	ST.B.01.00	Wycięcie otworów w dachu drewnianym na kłapy dymowe	m ²		
		1,0*1,0*2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.1.3	ST.B.02.00	Wykonanie konstrukcji nośnej pod osadzenie kłap dymowych	m		
		1,0*4*2	m	8,00	
				RAZEM	8,00
17 d.1.3	ST.B.01.00	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,48*3,55	m ²	5,25	
				RAZEM	5,25
18 d.1.3	ST.B.02.00	Deskowanie konstrukcji betonowej płyty stropowej łukowej	m ²		
		1,5*3,55	m ²	5,33	
				RAZEM	5,33
19 d.1.3	ST.B.02.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia	kg		
		23,0	kg	23,00	
				RAZEM	23,00
20 d.1.3	ST.B.02.00	Uzupełnienie płyt stropowych z betonu monolitycznego, Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³		
		<wg rys. 01> 0,6	m ³	0,60	
				RAZEM	0,60
21 d.1.3	ST.B.03.00	Obmurowanie otworów przejścia przez stropodach kłap dymowych z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
		8,0*(1,0*4)*2	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
22 d.1.3	ST.B.03.00	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych na stropach łukowych i obmurówce przejścia	m ²		
		1,5*3,55-1,0*1,0*2+1,0*(1,0*4)*2	m ²	11,33	
				RAZEM	11,33
23 d.1.3	ST.B.06.00	Osadzenie w połaci dachowej kłap dymowych poliwęglanowych o wym. 100x100 cm z podstawą prostą z osłonami przeciwwiatrowymi	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
24 d.1.3	ST.B.06.00	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		<szacunkowo> poz.14*(1+30%)	m ²	6,83	
				RAZEM	6,83
1.4		Dostosowanie konstrukcji schodów			
25 d.1.4	ST.B.03.00	Ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji	m ²		
		<belki schodów Kleina> 0,1*2*(3,4*4)	m ²	2,72	
		<belki podestów i stropu Kleina> 0,1*3,55*(8*2+6)	m ²	7,81	
				RAZEM	10,53
26 d.1.4	ST.B.03.00	Malowanie pędzlem konstrukcji farbą antykorozyjną miniową	m ²		
		poz.25	m ²	10,53	
				RAZEM	10,53
27 d.1.4	ST.B.03.00	Malowanie pędzlem konstrukcji farbą pęczniącą - I warstwa	m ²		
		poz.25	m ²	10,53	
				RAZEM	10,53
28 d.1.4	ST.B.03.00	Malowanie pędzlem konstrukcji farbą pęczniącą - II warstwa	m ²		
		poz.25	m ²	10,53	
				RAZEM	10,53
29 d.1.4	ST.B.03.00	Malowanie pędzlem konstrukcji farbą nawierzchniową +	m ²		
		poz.25	m ²	10,53	
				RAZEM	10,53
30 d.1.4	ST.B.01.00	Rozebranie stopnic i podstopnic na drewnianych wraz z cokolikami i wykładziną PCV	stop.		
		7+13*2+14*2	stop.	61,00	
				RAZEM	61,00
31 d.1.4	ST.B.04.00	Wzmocnienie odkrytych powierzchni schodów	m ²		
		(7)*(0,165+0,28)*1,94+(13*2+14*2)*(0,15+0,31)*1,63	m ²	46,53	
				RAZEM	46,53
32 d.1.4	ST.B.04.00	Ręczna reprofilacja ubytków w podstopnicach betonowych zaprawą cementowo-polimerową	m ²		
		(7)*(0,165)*1,94+(13*2+14*2)*(0,15)*1,63	m ²	15,44	
				RAZEM	15,44
33 d.1.4	ST.B.04.00	Warstwy wyrównawcze na stopniach z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami o gr. śr. 6 cm	m ²		
		(7)*(0,28)*1,94+(13*2+14*2)*(0,31)*1,63	m ²	31,09	

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku "A"

Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,09
34 d.1.4	ST.B.04.00	Okładziny stopni schodów z płyt gresowych o wygładzie zbliżonym do kamienia naturalnego, stopnice z wykształconym noskiem oraz stopnie narożnych $(7)*(0,33)*1,94+(13*2+14*2)*(0,33)*1,63$	m ² m ²	 33,53	
				RAZEM	33,53
35 d.1.4	ST.B.04.00	Okładziny podstopnic schodów $(7)*(0,165)*1,94+(13*2+14*2)*(0,158)*1,63$	m ² m ²	 16,15	
				RAZEM	16,15
1.5		Posadzki			
36 d.1.5	ST.B.01.00	Rozebranie warstw posadzkowych 3,57*1,85+0,5*1,58 3,56*(1,83+0,42+1,92)+1,55*0,25 3,56*(1,704+2,0)+1,55*0,25	m ² m ² m ² m ²	 7,39 15,23 13,57	
				RAZEM	36,19
37 d.1.5	ST.B.04.00	Przygotowanie do ułożenia posadzki - nacięcie powierzchni, wykonanie warstwy szepnej na istniejącej posadzce pod nową posadzkę z gresu $3,57*(1,96+0,43)+1,94*2,03$	m ² m ²	 12,47	
				RAZEM	12,47
38 d.1.5	ST.B.04.00	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr.10 mm poz.36	m ² m ²	 36,19	
				RAZEM	36,19
39 d.1.5	ST.B.04.00	Posadzki z płytek gresowych o wygładzie zbliżonym do kamienia naturalnego o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej poz.37 poz.36	m ² m ² m ²	 12,47 36,19	
				RAZEM	48,66
40 d.1.5	ST.B.04.00	Cokoliki o wygładzie zbliżonym do kamienia naturalnego o wym. 8x60 cm na zaprawie klejowej 3,57-1,58+0,4*2+1,85*2+(1,68*1,6*2<na schodach>)+2,03*2+1,96*2+0,3*2 3,56+1,83*2+(3,72*1,5*2<na schodach>)+1,92*2+0,3*2 3,56+1,704*2+(3,965*1,5*2<na schodach>)+2,0*2+3,56-1,34	m m m m	 20,45 22,82 25,08	
				RAZEM	68,35
41 d.1.5		Zestawienie płyt gresowych dla klatki K1 i schodów zewnętrznych 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		Balustrada klatki schodowej			
42 d.1.6	ST.B.05.00	Warsztatowa renowacja balustrady polegająca na: demontażu, oczyszczeniu profili stalowych i pochwytu drewnianego, wykonanie podwyższenia wys. balustrady wraz z słupkami, uzupełnienie brakujących elementów, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie, montaż ponowny. $1,1*(4,4*2+4,7*2+1,93)$	m ² m ²	 22,14	
				RAZEM	22,14
43 d.1.6	ST.B.05.00	Zmniejszenie odległości istniejących pochwytów ze stali nierdzewnej od ściany do odl. 7 cm 2	szt szt	 2	
				RAZEM	2
1.7		Wykończenie ścian klatki			
44 d.1.7	ST.B.03.00	Uzupełnienie uszkodzonych tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i sufitach - założono 5% pow. ścian poz.47*5%	m ² m ²	 15,67	
				RAZEM	15,67
45 d.1.7	ST.B.03.00	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku poz.47	m ² m ²	 313,31	
				RAZEM	313,31
46 d.1.7	ST.B.03.00	Gruntowanie wygładzonych powierzchni poz.45	m ² m ²	 313,31	
				RAZEM	313,31
47 d.1.7	ST.B.03.00	Nalożenie na podłoże farby gruntującej pod ozdobną masę tynkarską ŚCIANY $2,72*(3,57+1,85*2)+(2,72+3,6)*0,5*(1,68*2+2,03*2)+3,6*(1,96*2+3,57)$ $(3,76+4,1)*0,5*(3,56*2+1,83*2+3,72*2+1,92*2)$ $(4,54+2,2)*0,5*(3,56*2+1,704*2+3,965*2+2,0*2)$ SUFITY, BIEGI I SPOCZNIKI $3,57*(1,85+1,68+3,99)$ $3,56*(1,83+3,72+1,92)$ $3,56*(1,704+3,965+2,0)$	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 70,19 86,70 75,68 26,85 26,59 27,30	
				RAZEM	313,31
48 d.1.7	ST.B.03.00	Wyprawa ozdobną masą tynkarską nakładaną wałkiem poz.47	m ² m ²	 313,31	
				RAZEM	313,31
49 d.1.7	ST.B.03.00	Utwardzenie dekoracyjnej masy tynkarskiej powłoką w części dolnej do listwy ochronnej poz.50*0,8	m ² m ²	 44,04	
				RAZEM	44,04

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku "A"

Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.7	ST.B.03.00	Montaż listew ochronnych drewnianych szer. 20 cm wykończonych, zabezpieczonych lakierem ogniochronnym 3,99*2+1,68+1,85*2+3,57-1,5 1,92*2+3,72*2+1,83*2+3,56 2,0*2+3,965*2+1,704*2+3,56*2-1,34	m m m m	 15,43 18,50 21,12	
				RAZEM	55,05
2		PRACE POZA KLATKA K1			
2.1		Podział korytarza drzwiami dymoszczelnymi			
51 d.2.1	ST.B.06.00	Ścianka drzwiowa aluminiowa EI30 (skrzydła), EI60 (elem. stałe) <ścianka alum. D4; EI30/EI60; łukowa 2,0x2,8/3,2> 2,0*3,18	m ² m ²	 6,36	
				RAZEM	6,36
2.2		Dostosowanie drzwi od strony ul. Z.Starego			
52 d.2.2	ST.B.06.00	Dostosowanie drzwi wejściowych od strony ul. Z.Starego do potrzeb ewakuacji, wyposażenie w kantyrgle w skrzydle biernym i zablokowanie zamka mechanicznego 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
2.3		Sufit podwieszony			
53 d.2.3	ST.B.07.00	Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-włóknowych gr 12,5 cm na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 3,57*(2,21+1,45+2,47+2,32)	m ² m ²	 30,17	
				RAZEM	30,17
54 d.2.3	ST.B.07.00	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 3,57*2,32+2,04*(2,47+1,45)+3,53*2,21	m ² m ²	 24,08	
				RAZEM	24,08
2.4		Posadzki korytarza i schodów na parterze			
55 d.2.4	ST.B.01.00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju <K3> 1,88*1,15	m ² m ²	 2,16	
				RAZEM	2,16
56 d.2.4	ST.B.01.00	Zerwanie cokoлика <schody S1> (0,162+0,31)*2*6 <schody S3> (0,17+0,29)*2*6 <schody S4> (0,19+0,26)*2*7 <korytarz> (9,7+0,56+6,0+0,43+3,57+0,43+7,5)*2+1,62+0,13+2,24+0,43*2+5,02*2+1,15*2	m m m m m	 5,66 5,52 6,30 73,57	
				RAZEM	91,05
57 d.2.4	ST.B.04.00	Czyszczenie szlifierkami powierzchni istniejącej posadzki lastriko <schody S1> (0,165+0,31)*2,76*6 <schody S3> (0,175+0,29)*2,04*6 <schody S4> (0,19+0,26)*0,92*7 <korytarz> (9,7+0,56+6,0+0,43+3,57+0,43+7,5+1,62+0,13)*2,24+(0,43+5,02+1,15)*1,88+2,04*(0,53+2,47)+3,53+2,21	m ² m ² m ² m ² m ²	 7,87 5,69 2,90 91,33	
				RAZEM	107,79
58 d.2.4	ST.B.04.00	Odtłuszczenie powierzchni posadzki lastriko poz.57	m ² m ²	 107,79	
				RAZEM	107,79
59 d.2.4	ST.B.04.00	Wykonanie warstwy szczepnej na istn. powierzchni posadzki lastrikowej poz.57	m ² m ²	 107,79	
				RAZEM	107,79
60 d.2.4	ST.B.04.00	Osadzenie listew progowych 1,2*12+3,3+3,53+1,88	m m	 23,11	
				RAZEM	23,11
61 d.2.4	ST.B.04.00	Posadzki z płytek gresowych o wygładzie zbliżonym do kamienia naturalnego o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej <korytarz> (9,7+0,56)*2,24+<wnęki>1,2*0,42*0,5*2+1,2*0,43 <korytarz> (6,0+0,43+3,57+0,43+7,5+1,62+0,13)*2,24+(0,43+5,02+1,15)*1,88+<wnęki>1,2*0,42*0,5*9+3,3*0,42 <korytarz> 2,04*(0,53+2,47)+3,53*2,21+<wnęka> 1,96*0,8	m ² m ² m ² m ²	 24,00 60,15 15,49	
				RAZEM	99,64
62 d.2.4	ST.B.04.00	Cokoлиki o wygładzie zbliżonym do kamienia naturalnego na zaprawie klejowej <schody S1> (0,162+0,31)*2*6 <schody S3> (0,175+0,29)*2*6 <schody S4> (0,19+0,26)*2*7 <korytarz> (9,7+0,56)*2-<otwory drzwiowe>1,2*3+<wnęki> 0,42*2*3 <korytarz> (6,0+0,43+3,57+0,43+7,5+1,62+0,13)*2+(0,43+5,02+1,15)*2-<otwory>1,2*8-3,3-2,04-1,62+<wnęki>0,42*2*8 <korytarz> (0,53+2,47+2,21)*2+3,53-1,95+1,34+<wnęka> 2*0,8	m m m m m m m	 5,66 5,58 6,30 19,44 42,72 14,94	
				RAZEM	94,64
63 d.2.4	ST.B.04.00	Okładziny stopni schodów z płyt gresowych o wygładzie zbliżonym do kamienia naturalnego, stopnice z wykształconym noskiem oraz stopnie narożnych <schody S1> (0,31)*2,24*6 <schody S3> (0,29)*2,04*6 <schody S4> (0,26)*0,92*7	m ² m ² m ² m ²	 4,17 3,55 1,67	
				RAZEM	9,39

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku "A"
Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2.4	ST.B.04.00	Okładziny podstopnic schodów <schody S1> (0,162)*2,24*6 <schody S3> (0,17)*2,04*6 <schody S4> (0,19)*0,92*7	m ² m ² m ² m ²	 2,18 2,08 1,22	
				RAZEM	5,48
65 d.2.4	ST.B.06.00	Demontaż i ponowny montaż platformy dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
66 d.2.4	ST.B.06.00	Dostawa i montaż balustrady schodowej drewnianej, tralki ozdobne 0,97+0,06+0,43+2,0	m m	 3,46	
				RAZEM	3,46
2.5		Posadzka na schodach zewnętrznych			
67 d.2.5	ST.B.04.00	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2,1*2,0	m ² m ²	 4,20	
				RAZEM	4,20
68 d.2.5	ST.B.04.00	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2,0*2	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
69 d.2.5	ST.B.01.00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju <S5> 2,1*(0,61+1,5+0,15*3) <czapa na murkach> 0,46*1,5*2	m ² m ² m ²	 5,38 1,38	
				RAZEM	6,76
70 d.2.5	ST.B.04.00	Wzmocnienie odkrytych powierzchni schodów poz.69	m ² m ²	 6,76	
				RAZEM	6,76
71 d.2.5	ST.B.04.00	Warstwy wyrównawcze na stopniach z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami o gr. śr. 6 cm <S5> 2,1*0,3*2	m ² m ²	 1,26	
				RAZEM	1,26
72 d.2.5	ST.B.04.00	Okładziny stopni schodów z płyt gresowych o wyglądzie zbliżonym do kamienia naturalnego, stopnice z wykształconym noskiem oraz stopnie narożnych <S5> 2,1*(0,61+1,5+0,15*3) <czapa na murkach> 0,46*1,5*2	m ² m ² m ²	 5,38 1,38	
				RAZEM	6,76
73 d.2.5	ST.B.04.00	Okładziny podstopnic schodów 0,15*2,1*3	m ² m ²	 0,95	
				RAZEM	0,95
74 d.2.5	ST.B.04.00	Osadzenie obramowania na wycieraczkę z kątownika aluminiowego (1,2+0,6)*2	m m	 3,60	
				RAZEM	3,60
75 d.2.5	ST.B.04.00	Wycieraczka systemowa aluminiowa 120x60 cm szczotka + guma 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
76 d.2.5		Zestawienie płyt gresowych dla korytarza i schodów wewnętrznych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.6		Wykończenie ścian korytarzy			
77 d.2.6	ST.B.03.00	Likwidacja zbędnych wyłączników, nieczynnych puszek instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
78 d.2.6	ST.B.03.00	Usunięcie uszkodzonych tynków po demontażu cokołków drewnianych, opraw oświetleniowych oraz po wykonaniu projektowanych instalacji elektrycznych - założono 30% pow. <korytarz> (1,55+9,7+0,56)*2*3,25 <korytarz> (6,0+0,43+3,57+0,43+7,5+1,62+0,13)*2*3,25 <korytarz> (0,43+5,02+1,15+0,26+1,56+0,67)*2*3,25 <korytarz> (0,53+2,47+1,45)*2*3,25+(3,53+2,21)*2*4,15 A (obliczenia pomocnicze) poz.78A*30%	m ² m ²	 76,77 127,92 59,09 76,57 ===== 340,35 102,11	
				RAZEM	102,11
79 d.2.6	ST.B.03.00	Usunięcie uszkodzonych tynków na nadprożach korytarza - założono 30% pow. <korytarz> (0,56)*2,0 <korytarz> (0,43*2)*1,97+0,43*3,57 <korytarz> (0,43)*1,62 <korytarz> (0,53)*2,04 A (obliczenia pomocnicze) poz.79A*30%	m ² m ²	 1,12 3,23 0,70 1,08 ===== 6,13 1,84	
				RAZEM	1,84

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku "A"
Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2.6	ST.B.03.00	Gruntowanie odkrytych podłoży preparatem gruntującym	m ²		
		poz.78+poz.79	m ²	103,95	
				RAZEM	103,95
81 d.2.6	ST.B.03.00	Uzupełnienie tynków po usunięciu cokolików drewnianych, opraw oświetleniowych oraz po wykonaniu projektowanych instalacji elektrycznych, przy zastosowaniu gotowych zapraw z dodatkiem mikrowłókien - założono 30% poz.78	m ²		
			m ²	102,11	
				RAZEM	102,11
82 d.2.6	ST.B.03.00	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach, przy zastosowaniu gotowych zapraw np. Capaltih-Fasadenspachteil P z dodatkiem mikrowłókien poz.79	m ²		
			m ²	1,84	
				RAZEM	1,84
83 d.2.6	ST.B.03.00	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m ²		
		<korytarz> (1,55+9,7+0,56)*2*3,25	m ²	76,77	
		<korytarz> (6,0+0,43+3,57+0,43)*2*3,25	m ²	67,80	
		<korytarz> (0,53+2,47+1,45)*2*3,25+(3,53+2,21)*2*4,15	m ²	76,57	
				RAZEM	221,14
84 d.2.6	ST.B.03.00	Gruntowanie wygładzonych powierzchni poz.83	m ²		
			m ²	221,14	
				RAZEM	221,14
85 d.2.6	ST.B.03.00	Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod ozdobną masę tynkarską np Putzgrund 610	m ²		
		<na gładzi gipsowej> poz.83	m ²	221,14	
		bez gładzi gipsowej			
		<korytarz> (7,5+1,62+0,13)*2*3,25	m ²	60,13	
		<korytarz> (0,43+5,02+1,15+0,26+1,56+0,67)*2*3,25	m ²	59,09	
				RAZEM	340,36
86 d.2.6	ST.B.03.00	Wyprawa ozdobną masą tynkarską nakładana wałkiem poz.85	m ²		
			m ²	340,36	
				RAZEM	340,36
87 d.2.6	ST.B.03.00	Montaż listew ochronnych drewnianych szer. 20 cm wykończonych, zabezpieczonych lakierem ogniochronnym	m		
		<korytarz> (1,55+9,7+0,56)*2-1,2*3	m	20,02	
		<korytarz> (6,0+0,43+0,43+7,5+1,62+0,13)*2+1,34-1,62-1,2*7	m	23,54	
		<korytarz> (0,43+5,02+1,15+0,26+1,56+0,67)*2-1,2*2	m	15,78	
		<korytarz> (0,53+2,47+2,21)*2+3,53-1,96+1,34-0,9*1	m	12,43	
				RAZEM	71,77
88 d.2.6	ST.B.03.00	Utwardzenie dekoracyjnej masy tynkarskiej powłoką w części dolnej do listwy ochronnej poz.87*0,8	m ²		
			m ²	57,42	
				RAZEM	57,42
89 d.2.6	ST.B.03.00	Demontaż istniejących pochwyty drzewianych, montaż nowych ze stali nierdzewnej	m		
		<S3> 2,3*2	m	4,60	
				RAZEM	4,60
90 d.2.6	ST.B.03.00	Montaż systemowych narożników ochronnych ścian wys. 2 m. Narożniki z okładziny PCV i akrylu na rdzeniu aluminiowym 2,0*4<szt>	m		
			m	8,00	
				RAZEM	8,00
2.7		Pochwyt przy schodach S2			
91 d.2.7		Demontaż i po wykonaniu remontu schodów ponowny montaż balustrady ze stali nierdzewnej	m		
		1,5*2	m	3,00	
				RAZEM	3,00
2.8		Zabezpieczenia na czas remontu			
92 d.2.8		Wydzielenia organizacyjne dla potrzeb robót, w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2.9		Wywóz i utylizacja odpadów			
93 d.2.9	ST.B.01.00	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.3+poz.9*0,1+poz.36*0,03+poz.30*0,28*1,63+poz.15*0,1+poz.17*0,3	m ³	32,19	
				RAZEM	32,19
94 d.2.9	ST.B.01.00	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi - za dalszych 4 km Krotność = 4 poz.93	m ³		
			m ³	32,19	
				RAZEM	32,19
95 d.2.9	ST.B.01.00	Opłata za składowanie odpadów poz.93	m ³		
			m ³	32,19	
				RAZEM	32,19
3		PLATFORMY SCHODOWE DLA O/N			
96 d.3		Dostawa i montaż platform schodowych dla osób na wózkach inwalidzkich	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2