

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

Przebudowa budynku DPS "Zameczek" wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu na pomieszczenia do terapii i zaplecze socjalne
w ramach zadania "Modernizacja dachu DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej"
Instalacje elektryczne.

A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Uwaga: Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Lp.	Wyszczególnienie	Poz. cennika katalog	J.m.	Ilość	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
<u>Tablica główna bud. TG-B rozbudowa</u>					
1.	Wkładka bezp. DO-2/40A (zasil. istn. tabl. T2)		szt.	3	
<u>Oprawy oświetlenia ogólnego</u>					
1.	Oprawa nastropowa, z rastrem Al.- Darklight, z św.2xT8W-36W, typu ACDP2/36 EVG.	L-LIHT	szt.	13	A
2.	Oprawa nastropowa, z rastrem Al.- Darklight, z św.2xT8W-36W, typu ACDP2/36 EVG.- awaryjna -Aw/1h, z modulem układu zasil. awaryjn. 1godz.	„	szt.	3	A/aw
3.	Oprawa nastropowa, z kloszem IP54, św.2xT8W-36W, typu DPX2/36 EVG.	„	szt.	2	B
4.	Oprawa nastropowa, z kloszem IP54, św.2xT8W-36W, typu DPX2/36 EVG. - awaryjna -Aw/1h, z modulem układu zasil. awaryjn. 1godz.	„	szt.	5	B/aw
5.	Oprawa nastropowa, ze św. 2xT8W, 36W, system COSMO1 typu CO1.236 EVG-E, IP65	ES-System	szt.	3	F1
6.	Oprawa – Plafon – nastropowa, ze św. 2xTC-L18W, IP44, system BASE typu BN.N218 EVG	„	szt.	1	C
7.	Oprawa – Plafon – nastropowa, ze św. 2xTC-S9W, IP44, system BASE typu BN.N29 EVG	„	szt.	4	C1
8.	Oprawa ścienna, IP54, ze św. TC-D18W, system PF typu PF100.S WH	„	szt.	3	K
<u>Osprzet</u>					
1.	Łącznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny, 16A:250Vp/t, klawisz + ramka- typu FLORENA	Hager-	szt.	1	
2.	Łącznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny, 16A:250Vp/t, IP44, klawisz + ramka- typu FLORENA	Hager-	szt.	1	
3.	Łącznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny, 16A:250Vn/t, IP55, typu HERMETICA	„	szt.	2	
4.	Łącznik klawiszowy 2grup. świecznikowy, 16A:250V p/t, klawisze + ramka - typu FLORENA	„	szt.	7	
5.	Łącznik klawiszowy 2grup. świecznikowy, 16A:250V p/t, IP44 klawisze + ramka - typu FLORENA	„	szt.	1	
6.	Łącznik klawiszowy 2obw. schodowy,16A:250V p/t , klawisze + ramka - typu FLORENA	„	szt.	2	
7.	Łącznik klawiszowy 2grup. świecznikowy, 16A:250V p/t, IP55 klawisze + ramka - typu HERMETICA	„	szt.	1	
8.	Puszka odgałęźna podtynkowa, końcowa ø60, PK-F60	„	szt.	11	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

Przebudowa budynku DPS "Zameczek" wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu
na pomieszczenia do terapii i zaplecze socjalne
w ramach zadania "Modernizacja dachu DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej"
Instalacje elektryczne.

9.	Gniazdo wtyczkowe, 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V, p/t, typu FLORENA	„	szt.	2	
10.	Gniazdo wtyczkowe podwójne, 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V, p/t, typu FLORENA	„	szt.	10	
11.	Gniazdo wtyczkowe podwójne, 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V, p/t, IP44 typu FLORENA	„	szt.	5	
12.	Gniazdo wtyczkowe podwójne, 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V, n/t, IP44 typu HERMETICA	„	szt.	3	
13.	Puszka odgałęźna podtynkowa, końcowa $\phi 60$, PK-F60	„	szt.	17	
14.	Puszka odgałęźna podtynkowa, instalacyjna $\phi 80$, z listwą zaciskową 5x2.5, PK-F80	„	szt.	40	
15.	Puszka odgałęźna, natynkowa, instalacyjna, z listwą zaciskową 5x2.5, PK-F80	„	szt.	5	
<u>Oświetlenie awaryjne - uzupełnienie.</u>					
1.	Oprawa ośw. awaryjnego, ścienna jednostronna, indywid. nadz.-ATI, pr. awaryjna TA-1h, 1.2W LED, n/t, system MONITOR1 typu OP1-A1.2A1N. + piktogram	ES-System	szt.	5	EM1
2.	Oprawa ośw. awaryjnego, ścienna jednostronna, indywid. nadz.-ATI, pr. awaryjna TA-1h, 8W świetl. n/t, system MONITOR1 typu OP2-S8TA1N. – bez piktogramu		szt.	2	EM1A
3.	Uwaga; Projektowane obwody oświetlenia awaryjnego do istniejącego obwodu zasilającego osw. awar. na IIp. tabl T2				
<u>Przewody</u>					
1.	Przewód miedziany 750V typu YDY 2x1,5		mb.	20	10m-n/t,
2.	Przewód miedziany 750V typu YDY 3x1,5		mb.	130	5m-n/t
3.	Przewód miedziany 750V typu YDY 4x1,5		mb.	50	p/t
4.	Przewód miedziany 750V typu YDY 5x1,5		mb.	30	p/t
5.	Przewód jw. typu YDY 3x2,5		mb.	350	30m-n/t
6.	Uchwyt kabłkowy do przewodów n/t OM		szt.	105	
<u>Instal. p.poż.</u>					
1.	Optyczna czujka dymu OP 320C + gniazdo – istniejąca – demontaż i montaż w nowym miejscu		kpl.	9	
2.	Wskaźnik zadziałania czujki Wz-31 – istniejąca – demontaż i montaż w nowym miejscu		kpl.	3	
3.	Wskaźnik zadziałania czujki Wz-31 – istniejąca – demontaż		kpl.	1	
4.	Optyczna czujka dymu OP 320C + gniazdo		kpl.	3	
5.	Czujka temperaturowa HI 320 C		kpl.	1	
6.	Przycisk ROP DM1131- istniejący - demontaż i montaż w nowym miejscu		kpl.	1	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

Przebudowa budynku DPS "Zameczek" wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu
na pomieszczenia do terapii i zaplecze socjalne
w ramach zadania "Modernizacja dachu DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej"
Instalacje elektryczne.

7.	Sygnalizator akustyczno optyczny SAK-7 - demontaż i montaż w nowym miejscu		kpl.	1	
8.	Przewód sterowniczy ognioodporny ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0.8		mb.	120	18 odc.
9.	Kabel bezhalogenowy HDGs 1x2x0,8		mb	10	2odc.
10.	Uwaga: Istniejące i uzupełnione urządzenia SSP rozmieścić zgodnie z nową funkcją pomieszczeń – wg. załączonego rysunku.				

Oddymianie - klatka schodowa

1.	Kopaktowa centrala oddymianiem i przewietrzaniem z awaryjnym systemem zasilania, 1strefowa, 1 linia, 1 grupa 230VAC,/ 21,6-26,4VDC, 90VA, 24VDC, max.3A, IP30, typu RZN 4503-T/3A, z akumulatorem 2,3Ah/24V - demontaż i montaż w nowym miejscu	D+HE	kpl.	1	RZN
2.	Czujka dymowa typu DOR-40 - demontaż i montaż w nowym miejscu	„	szt.	1	DOR
3.	Gniazdo do czujki j.w. G-40 - demontaż i montaż w nowym miejscu	„	szt.	1	
4.	Siłownik okna oddymiającego – FAKRO – 1A/24VDC, ujęty z wyposażeniem okna – proj. arch. budowlany		szt.	2	
5.	Przewód sterowniczy ognioodporny ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0.8		mb.	10	1 odc.
6.	Kabel bezhalogenowy HDGs 3x15		mb	30	4odc.
7.	Kabel stacyjny bezhalogenowy HTKSH PH90 3x2x0,8		mb	10	1odc.
8.					

Instalacja odgromowa – uzupełnienie p remoncie dachu

1.	Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn 8mm		mb.	180	zwód poziom
2.	Uchwyt gąsiorowy H-10cm/FeZn – uniwersalny typu G5 nr 59.1	ELKO-BIS	szt.	110	
3.	Uchwyt dachowy H-135mm, nr 17.1	„	szt.	12	
4.	Złącze uniwersalne odgałęźne nr 14.2	„	szt.	17	
5.	Złącze uniwersalne 3-elementowe nr 8.1.1	„	szt.	8	

Radiowy system przywoławczy

1.	Przyciskowy nadajnik 1klawisz. n/t. z zieloną klapką z krzyżykiem, zasil. 2x12VDC – bateria – Typu PNH 201C	GORKE	szt.	3	
2.	Nadajnik ciągniony n/t. z baterią j.w. typu PNH 201S	„	szt.	1	
3.	Przycisk kasujący	„	szt.	4	
4.	Sygnalizator optyczny – bezprzewodowy – typu BSO-2	„	szt.	4	
5.	Radiowy odbiornik z wyjściem WEGAND 26/34, 12VDC, typu ORW/ALL1	„	szt.	1	
6.	Odbiornik identyfikacyjny do 200m. typu IDO-04/99	„	szt.	1	
7.	UWAGA: Zaproponowany system przyzywowy – alarmowy dopasować do istniejącego systemu zainstalowanego w budynku.				

Demontaże

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

Instalacje elektryczne.

Tablica rozdz. T2 IIp. - rozbudowa

Tablica rozdz. T3 - poddasze.