

ZESTAWIENIE STALI NR W-1

INWESTOR:

Powiat Gliwicki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

OBIEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH PLAC KSIĘCIA PONIATOWSKIEGO 2, 44-120 PYSKOWICE DZIAŁKI NR 445/1,239/10 w ramach zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH W CELU UTWORZENIA PRACOWNI I WARSZTATÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE KUCHARZ ORAZ PRACOWNI TECHNICZNYCH WRAZ Z NIWELOWANIEM BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

PRZERABIANE NADPROŻA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

Nr	Pozycja	Ilość szt.	Dług. mm	Ciężar kg/mb				Ciężar kg	
			NADPROŻE NP-1			wyk.	4	SZT.	
1	C180	2	1500	22,00				66,00	
2	pręt ϕ 16 GWINT	6	350	1,58				3,32	
	NAKRĘTKA M16	12							
	PODKŁADKI ϕ 17	12							
RAZEM		kg						69,3	
Ciężar 1 szt ze spoiną		kg						70,6	
Ciężar łączny		4 szt.		282	kg				
			NADPROŻE NP-2			wyk.	1	SZT.	
3	C180	2	1700	22,00				74,80	
4	pręt ϕ 16 GWINT	6	500	1,58				4,74	
	NAKRĘTKA M16	12							
	PODKŁADKI ϕ 17	12							
RAZEM		kg						79,5	
Ciężar 1 szt ze spoiną		kg						81,0	
Ciężar łączny		1 szt.		81	kg				
RAZEM WYKAZ W-1				kg			363,23		