

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR WB-03

INWESTOR:

Powiat Gliwicki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

OBIEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH PLAC KSIĘCIA PONIATOWSKIEGO 2, 44-120 PYSKOWICE DZIAŁKI NR 445/1,239/10 w ramach zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH W CELU UTWORZENIA PRACOWNI I WARSZTATÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE KUCHARZ ORAZ PRACOWNI TECHNICZNYCH WRAZ Z NIWELOWANIEM BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

BELKI STROPU PARTERU

Nr	Pozycja	Ilość szt.	Dług. mm	Ciężar kg/mb				Ciężar BST500 kg	Ciężar St3SX-b kg
				BELKA B-1.01	wyk.	1	SZT.		
1	pręt ϕ 16	4	4610	1,58				29,1	
2	pręt ϕ 16	4	5210	1,58				32,9	
3	pręt ϕ 8	50	1100	0,395					21,7
RAZEM		kg						62,1	21,7
Ciężar łączny		1 szt.		84	kg				
				BELKA B-1.02	wyk.	1	SZT.		
4	pręt ϕ 20	4	4390	2,47				43,4	
5	pręt ϕ 16	4	4990	1,58				31,5	
3	pręt ϕ 8	48	1100	0,395					20,9
RAZEM		kg						74,9	20,9
Ciężar łączny		1 szt.		96	kg				
				BELKA B-1.03	wyk.	1	SZT.		
6	pręt ϕ 16	4	5480	1,58				34,6	
7	pręt ϕ 16	4	6380	1,58				40,3	
8	pręt ϕ 8	56	900	0,395					19,9
RAZEM		kg						75,0	19,9
Ciężar łączny		1 szt.		95	kg				
				WIENIEC W-1	wyk.	1	SZT.		
9	pręt ϕ 12	1	420000	0,888				373,0	
10	pręt ϕ 8	420	940	0,395					155,9
RAZEM		kg						373,0	155,9
Ciężar łączny		1 szt.		529	kg				
				SŁUP S-1.1	wyk.	1	SZT.		
11	pręt ϕ 16	4	4050	1,58				25,6	
12	pręt ϕ 8	18	780	0,395					5,5
RAZEM		kg						25,6	5,5
Ciężar łączny		1 szt.		31	kg				
				NADPROŻE NP-1	wyk.	6	SZT.		
13	pręt ϕ 12	4	1600	0,888				5,7	
14	pręt ϕ 12	2	2000	0,888				3,6	
15	pręt ϕ 8	11	940	0,395					4,1
RAZEM		kg						9,2	4,1
Ciężar łączny		6 szt.		80	kg				

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR WB-03

INWESTOR: Powiat Gliwicki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

OBIEKT: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH PLAC KSIĘCIA PONIATOWSKIEGO 2, 44-120 PYSKOWICE DZIAŁKI NR 445/1,239/10 w ramach zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH W CELU UTWORZENIA PRACOWNI I WARSZTATÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE KUCHARZ ORAZ PRACOWNI TECHNICZNYCH WRAZ Z NIWELOWANIEM BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

BELKI STROPU PARTERU

Nr	Pozycja	Ilość szt.	Dług. mm	Ciężar				Ciężar BST500	Ciężar St3SX-b
				kg/mb				kg	kg
			NADPROŻE NP-2			wyk.	2	SZT.	
16	pręt ϕ 12	4	1100	0,888				3,9	
17	pręt ϕ 12	2	1500	0,888				2,7	
15	pręt ϕ 8	7	940	0,395					2,6
RAZEM		kg						6,6	2,6
Ciężar łączny			2 szt.	18	kg				
RAZEM WB-03				933	kg				