

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR WB-05

INWESTOR:

Powiat Gliwicki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

OBIEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH PLAC KSIĘCIA PONIATOWSKIEGO 2, 44-120 PYSKOWICE DZIAŁKI NR 445/1,239/10 w ramach zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH W CELU UTWORZENIA PRACOWNI I WARSZTATÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE KUCHARZ ORAZ PRACOWNI TECHNICZNYCH WRAZ Z NIWELOWANIEM BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

BELKI STROPU PIĘTRA

Nr	Pozycja	Ilość szt.	Dług. mm	Ciężar kg/mb				Ciężar BST500 kg	Ciężar St3SX-b kg
				BELKA B-2.01		wyk.	1	SZT.	
1	pręt ϕ 20	4	5720	2,47				56,5	
2	pręt ϕ 16	4	6320	1,58				39,9	
3	pręt ϕ 8	64	1100	0,395					27,8
RAZEM		kg						96,5	27,8
Ciężar łączny		1 szt.		124	kg				
				BELKA B-2.02		wyk.	1	SZT.	
4	pręt ϕ 25	4	7550	3,85				116,3	
5	pręt ϕ 20	4	9150	2,47				90,4	
6	pręt ϕ 12	2	7550	0,888				13,4	
7	pręt ϕ 8	88	1500	0,395					52,1
RAZEM		kg						220,1	52,1
Ciężar łączny		1 szt.		272	kg				
				BELKA B-2.03		wyk.	1	SZT.	
8	pręt ϕ 16	4	5520	1,58				34,9	
9	pręt ϕ 16	4	6420	1,58				40,6	
10	pręt ϕ 8	58	900	0,395					20,6
RAZEM		kg						75,5	20,6
Ciężar łączny		1 szt.		96	kg				
				BELKA B-2.04		wyk.	2	SZT.	
11	pręt ϕ 16	4	4600	1,58				29,1	
12	pręt ϕ 16	4	5500	1,58				34,8	
10	pręt ϕ 8	46	900	0,395					16,4
RAZEM		kg						63,8	16,4
Ciężar łączny		2 szt.		160	kg				
				BELKA B-2.05		wyk.	1	SZT.	
13	pręt ϕ 20	4	4380	2,47				43,3	
14	pręt ϕ 16	4	4980	1,58				31,5	
3	pręt ϕ 8	48	1100	0,395					20,9
RAZEM		kg						74,7	20,9
Ciężar łączny		1 szt.		96	kg				
				WIENIEC W-2		wyk.	1	SZT.	
15	pręt ϕ 12	1	240000	0,888				213,1	
16	pręt ϕ 8	240	940	0,395					89,1
RAZEM		kg						213,1	89,1
Ciężar łączny		1 szt.		302	kg				

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR WB-05

INWESTOR: Powiat Gliwicki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

OBIEKT: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH PLAC KSIĘCIA PONIAŃSKIEGO 2, 44-120 PYSKOWICE DZIAŁKI NR 445/1,239/10 w ramach zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH W CELU UTWORZENIA PRACOWNI I WARSZTATÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE KUCHARZ ORAZ PRACOWNI TECHNICZNYCH WRAZ Z NIWELOWANIEM BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

BELKI STROPU PIETRA

Nr	Pozycja	Ilość szt.	Długość mm	Ciężar kg/mb				Ciężar BST500 kg	Ciężar St3SX-b kg
			SŁUP S-2.1			wyk.	3	SZT.	
17	pręt ϕ 16	4	4340	1,58				27,4	
18	pręt ϕ 8	19	780	0,395					5,9
RAZEM		kg						27,4	5,9
Ciężar łączny		3 szt.		100	kg				
			NADPROŻE NP-1			wyk.	11	SZT.	
19	pręt ϕ 12	4	1600	0,888				5,7	
20	pręt ϕ 12	2	2000	0,888				3,6	
21	pręt ϕ 8	11	940	0,395					4,1
RAZEM		kg						9,2	4,1
Ciężar łączny		11 szt.		147	kg				
RAZEM WB-05				1297	kg				