

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR WB-06

INWESTOR:

Powiat Gliwicki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

OBIEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH PLAC KSIĘCIA PONIATOWSKIEGO 2, 44-120 PYSKOWICE DZIAŁKI NR 445/1,239/10 w ramach zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH W CELU UTWORZENIA PRACOWNI I WARSZTATÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE KUCHARZ ORAZ PRACOWNI TECHNICZNYCH WRAZ Z NIWELOWANIEM BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

SZYB WINDOWY

Nr	Pozycja	Ilość szt.	Dług. mm	Ciężar kg/mb				Ciężar BST500 kg	Ciężar St3SX-b kg
			SZYB WINDOWY			wyk.	1	SZT.	
1	pręt ϕ 12	14	2470	0,888				30,7	
2	pręt ϕ 12	14	2890	0,888				35,9	
3	pręt ϕ 12	16	1920	0,888				27,3	
4	pręt ϕ 12	16	2340	0,888				33,2	
5	pręt ϕ 12	108	1100	0,888				105,5	
6	pręt ϕ 8	14	2070	0,395				11,4	
7	pręt ϕ 8	14	2290	0,395				12,7	
8	pręt ϕ 8	15	1910	0,395				11,3	
9	pręt ϕ 8	15	2130	0,395				12,6	
10	pręt ϕ 12	32	8460	0,888				240,4	
11	pręt ϕ 12	16	4870	0,888				69,2	
12	pręt ϕ 12	32	1100	0,888				31,3	
13	pręt ϕ 12	40	12000	0,888				426,2	
14	pręt ϕ 12	45	1360	0,888				54,3	
15	pręt ϕ 12	7	1070	0,888				6,7	
16	pręt ϕ 12	7	650	0,888				4,0	
17	pręt ϕ 12	8	2280	0,888				16,2	
18	pręt ϕ 12	2	6660	0,888				11,8	
19	pręt ϕ 12	11	1000	0,888				9,8	
20	pręt ϕ 12	11	460	0,888				4,5	
21	pręt ϕ 12	8	2160	0,888				15,3	
22	pręt ϕ 12	5	6260	0,888				27,8	
23	pręt ϕ 12	3	5700	0,888				15,2	
24	pręt ϕ 12	7	5550	0,888				34,5	
25	pręt ϕ 12	7	1630	0,888				10,1	
26	pręt ϕ 12	7	1220	0,888				7,6	
27	pręt ϕ 12	11	5480	0,888				53,5	
28	pręt ϕ 12	11	1440	0,888				14,1	
29	pręt ϕ 12	5	7240	0,888				32,1	
30	pręt ϕ 12	11	1100	0,888				10,7	
31	pręt ϕ 10	1	1200000	0,617				740,4	
RAZEM		kg						2116,5	0,0
Ciężar łączny		1 szt.		2117	kg				
RAZEM WB-06				2117	kg				