

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

CZ. I INSTALACJA C.O

L.p. lub nr poz.	Wyszczególnienie	Producent	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
CZEŚĆ I- INSTALACJE CO					
1.	Grzejnik płytowo-konwektorowy, zaworowy zasilany z boku wraz z zestawem montażowym. 22K/500/1000mm 22K/500/920mm 22K/500/1120mm 22K/500/600mm 22K/500/720mm 22K/500/500mm 22K/500/800 22K/500/1200 <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	Typ handlowy	Kpl. Kpl. Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl kpl	6 2 1 1 1 1 1 1 1	
2.	Głowice termostaticzne typ: RA 2996-kątowe lub proste <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	Typ handlowy	Szt.	14	
3.	Zawór odcinający kątowy, podwójny typ: RLV-KD dn 15 z możliwością spustu wody <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	Typ handlowy	szt.	14	

3a.	Rura pp PN20 Stabi PP 20x3,4 stabi PP 25x4,2 stabi PP 32x5,4 stabi PP 40x6,7 stabi <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub</u> <u>lepszych parametrach technicznych</u>	Tym handlowy	Mb Mb Mb mb	60,0 40,0 30,0 20,0	
4.	Otulina Grubość g=9,0mm <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub</u> <u>lepszych parametrach technicznych</u>	Typ handlowy	mb	--	Dla wszystkich średnic rur Długość zgodna z długościami rur
5.	Odpowietrznik z zaworem stopowym dn 15	Typ handlowy	szt	6	
6.	Skrzynka ścienna z PVC 30x30cm		szt	12	
7.	Zawór kulowy dn 20		kpl	8	
DEMONTAŻE C.O.					

17.	Demontaż grzejnika płytowo-konwektorowego 22K/500/500mm		Kpl.	2	-
	Demontaż grzejnika płytowo-konwektorowego 22K/500/600mm		Kpl	3	
	Demontaż grzejnika płytowo-konwektorowego 22K/500/900mm		kpl	3	
	Demontaż grzejnika płytowo-konwektorowego 22K/500/1120mm		kpl	1	
	Demontaż grzejnika płytowo-konwektorowego 22K/500/1120mm		kpl	2	
	Demontaż grzejnika płytowo-konwektorowego 22K/500/720mm		kpl	1	
	Demontaż grzejnika płytowo-konwektorowego 22K/500/800mm		kpl	2	
	Demontaż grzejnika płytowo-konwektorowego 22K/500/1000mm		kpl	1	
	Uwaga: Demontaże grzejników wraz z armaturą podłączeniową				
18.	Demontaż rur stalowych dn15 dn20 dn25 dn32 dn40		Mb	60,0	-
			Mb	30,0	
			Mb	20,0	
			Mb	20,0	
			mb	20,0	
18.	Demontaż zaworów kulowych dn 15-20		szt	10	
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z C.O.					
-	Bruzdy ścienne szerokość 15-20 cm- wykucie i zamurowanie		mb	45,0	