

przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ

WGN - II ETAP

STAROSTWA

POWIATOWEGO W GLIWICACH

ul. Zygmunta

Starego 17

CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie
budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i
społecznej, krematoriów i obiektów użyteczności
społecznej

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe

44-100 Gliwice, Zygmunta Starego 17

Zamawiający: Powiat Gliwice

Opracowany przez:

Wartość kosztorysowa: 0,00

słownie: zero złotych 0/100

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Krzysztof Pstraś

Data: 2016-09-01



PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WGN - II ETAP **STAROSTWA POWIATOWEGO W**
GLIWICACH ul. Zygmunta Starego 17
CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów i obiektów użyteczności społecznej
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Identyfikator kosztorysu: STAR. G2 PR

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2016-09-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Instalacja elektryczna		
1.1	Rozdzielnica parteru - uzupełnienie		
10	KNNR 5 407-3 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy	1 szt	19,00
20	KNNR 5 407-4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy	1 szt	4,00
1.2	Rozdzielnica RPK2		
10	KNR 7-08 904-1 Przekucie otworów przez ściany i stropy - podłoże z cegły	1 dm3	40,00
20	KNNR 5 405-6 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża	1 szt	1,00
30	KNNR 5 407-3 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy	1 szt	9,00
40	KNNR 5 407-4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy	1 szt	1,00
50	KNNR 5 408-2 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	100 szt	0,06
60	KNNR 5 203-2 Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2	100 m	1,00
70	KNNR 5 1208-3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	100 m	0,12
80	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10 cm	1 m	12,00
1.3	Instalacja gniazd wtykowych		
10	KNNR 5 308-3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przelotowe, podwójne	100 szt	0,35
20	KNNR 5 203-2 Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2	100 m	4,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2016-09-01 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
30	KNNR 5 101-2 Rura winidurowa o średnicy do 28 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe	100 m	2,00
40	KNNR 5 302-5 Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach	100 szt	0,35
50	KNR 7-08 904-1 Przekucie otworów przez ściany i stropy - podłoże z cegły	1 dm3	50,00
60	KNNR 5 1207-5 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RKL18, RS22	100 m	2,00
70	KNNR 5 1208-3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	100 m	2,00
80	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10 cm	1 m	150,00
1.4 Instalacja oświetlenia			
10	KNNR 5 502-3 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 2x40 W	1 kpl	37,00
20	KNNR 5 203-2 Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ²	100 m	4,00
30	KNNR 5 306-2 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej, dwubiegunowy	100 szt	0,10
40	KNNR 5 303-4 Puszki z tworzywa sztucznego	100 szt	0,20
50	KNR 7-08 904-1 Przekucie otworów przez ściany i stropy - podłoże z cegły	1 dm3	36,00
60	KNNR 5 101-2 Rura winidurowa o średnicy do 28 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe	100 m	1,00
2 Instalacja strukturalna			
10	KNR 7-08 510-1 Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m	100 m	20,00
20	1-1 Montaż gniazd strukturalnych w listwie	kpl	26,00
30	1-1 Montaż gniazd strukturalnych w listwie	kpl	26,00
40	1-1 Montaż gniazd strukturalnych w listwie	kpl	26,00
50	KNNR 5 111-4 Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm w podłożu innym niż beton	100 m	3,00
60	KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , podłoże inne niż betonowe	100 m	4,50
70	KNNR 5 101-3 Rura winidurowa o średnicy do 37 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe	100 m	2,50

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2016-09-01 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
80	KNR 7-08 904-1 Przekucie otworów przez ściany i stropy - podłoże z cegły	1 dm3	100,00
90	KNNR 5 1207-5 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RS22, RS37	100 m	2,00
100	KNNR 5 1208-3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	100 m	2,00
110	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10 cm	1 m	150,00
130	KNNR 5 1102-7 Konstrukcje wsporcze osadzone w otworach z zabetonowaniem o masie do 5 kg, do 4 mocowań	100 szt	0,10
140	KNR 7-08 604-1 Korytka z pokrywą i elementami pomocniczymi	100 m	1,00
3	Prace pomiarowe		
10	KNR 4-03 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	1 pomiar	27,00
20	KNR 4-03 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	1,00
30	KNR 4-03 1205-2 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny	1 pomiar	16,00

5 Instalacja elektryczna klimatyzacji

10	KNNR 5 203-2 Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ²	100 m	16,00
20	KNR 7-08 904-1 Przekucie otworów przez ściany i stropy - podłoże z cegły	1 dm3	10,00
30	KNNR 5 1207-5 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RS22, RS37	100 m	1,00
40	KNNR 5 1208-3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	100 m	1,00
50	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10 cm	1 m	10,00

6 Demontaże

10	KNR 4-03 1134-1 Demontaż opraw oświetleniowych	100 szt	0,03
----	---	---------	------

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2016-09-01 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNNR 5 502-3 Montaż opraw oświetleniowych	1 kpl	3,00
30	1-1 Demontaż czujek dymowych	szt	10,00
40	KNR nr AL-01 401-1 Montaż czujek pożarowych izotopowych lub optycznych dymu	1 szt	10,00
50	1-1 Przygotowanie pomieszczeń	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----