ZAKRES OPRACOWANIA

instalacja elektryczna istniejąca – włączyć do tablicy

przełożenie rur zasilających grzejniki c.o. w bruzdy posadzkowe

Detal A

KS1

WA6 T35/6g

WA5 T35/5g

WA4 T35/4g

WA3 T35/3g

T35/8g

T35/7g

Montaż do sufitu

nowe oświetlenie sali

60*100 T35/2g 60*100 T35/2g 60*100 T35/1g 60*100 T35/1g

nowe oświetlenie nad stanowiskami

WA1

2xA T35/7g

T35 T35/1

PD35

Likwidacja progu 3cm

35 35a 34 33

Dostosowanie otworu okiennego do wymiaru drzwi windy

WA2 T34/2g

WA1 T34/1g

T34

PD34 T34/1

T34/5g

KS3

Detal B

WA3 T34/3g

WA4 T34/4g

H

RGP2

LEGENDA:

- S1 Zestaw gniazdowy 4x230V, 2x400V, 1xRJ45, wandaloodporny
- S2 Zestaw gniazdowy 4x230V, 1xRJ45, wandaloodporny
- 2xA Gniazdo wtyczkowe, podwojne, podtynkowe; 16 A; 250 V; IP20
- C Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe; 16 A; 250 V; IP20
- Wypust kablowy jednofazowy
- Rozdzielnica elektryczna
- PD Punkt dostępowy do internetu
- WA Włącznik awaryjny
- WAC Włącznik awaryjny centralny
- KS Kaseta sterująca

Detal "A"

KS1: WAC, WA1, WA2, WA3, WA4, WA5, WA6

Detal "B"

KS3: WAC, WA1, WA2, WA3, WA4

ZAKRES OPRACOWANIA

35 35a 34 33

II PIĘTRO

ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze, tel. 032-370-22-26, fax. 032-376-43-40, biuro@abecentrum-dom.pl

INWESTOR: Powiat Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Raziniewski	GLK/4700/PWOE/12	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Szymon Paruch	GLK/4630/POOE/13	

TEMAT: Remont i przebudowa pomieszczeń lekcyjnych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

ADRES: Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 44-196 Knurów, ul. Szpitalna

SKALA: 1:50

FAZA: PB

SYGNATURA PROJEKTU

ZGŁAWA

BRANŻA: INST. ELEKR.

DATA: 12.2017

NR RYS.: E-104

DATA ZMIANY

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT II PIĘTRA - PLAN INST. GNIAZD WTYCZKOWYCH