

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie w ramach termomodernizacji
ADRES INWESTYCJI : ul.Brzozowa 6, Bojszów, Gmina Rudziniec
INWESTOR : Powiat Gliwicki
ADRES INWESTORA : ul.Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
BRANŻA : ROBOTY FUNDAMENTOWE

DATA OPRACOWANIA : 2019-03-20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-03-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty fundamentowe - docieplenie ścian fundamentowych			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych 200x150x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0815-05	analiza indywidualna			
		część boczna i frontowa budynku			
		13,50*1,50+12,50*1,50	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
2		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	analiza indywidualna	i powtórne ułożenie po zakończeniu prac - rejon wejścia głównego do budynku			
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
d.1	0104-02	(15,00*1,00*1,50)*2+(13,00*1,00*1,50)*2	m ³	84,000	
				RAZEM	84,000
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni istniejącego fundamentu	m ²		
d.1	2608-01	(1,50*13,32+11,10*1,50)*2	m ²	73,260	
				RAZEM	73,260
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m ²		
d.1	2608-02	(1,50*13,32+11,10*1,50)*2	m ²	73,260	
				RAZEM	73,260
6	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
d.1	0106-03	(1,50*13,32+11,10*1,50)*2	m ²	73,260	
				RAZEM	73,260
7	KNR 0-41	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo	m ²		
d.1	0115-02	(1,50*13,32+11,10*1,50)*2	m ²	73,260	
				RAZEM	73,260
8	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.1	0207-01	(1,50*13,32+11,10*1,50)*2	m ²	73,260	
				RAZEM	73,260
9	KNR 4-01	Zasypanie wykopów wzdłuż fundamentów piaskiem	m ³		
d.1	0105-01	analiza indywidualna			
		[(15,00*1,00*0,50)+(13,00*1,00*0,50)]*2	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNR 2-01	Zagęszczenie zasyпки piaskowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	analiza indywidualna			
		28,00	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.1	0312-0201	[(15,00*1,00*1,00)+(13,00*1,00*1,00)]*2	m ³	56,000	
				RAZEM	56,000
12	KNR 6	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wykonanie opaski	m ²		
d.1	0503-01	39,00	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02				
	0108-04	28,00	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
14		Opłata za składowanie ziemi	m ³		
d.1	analiza indywidualna	28,00	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000