

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ DPS ZAMECZEK W KUŹNI
NIEBOROWSKIEJ

ADRES INWESTYCJI: działka nr 328/11 obręb 0001 Kuźnia Nieborowska
ul.Knurowska 14
44-144 Kuźnia Nieborowska

NAZWA INWESTORA: POWIAT GLIWICKI

ADRES INWESTORA: ul.Zygmunta Starego 17,
44-100 Gliwice

DATA OPRACOWANIA: 2019-07-03

architektura & projekty
Damian Bejton
44-230 Czerwikówka-Leszczyny
ul. 3 maja 79C tel. 505 831 880
REGON: 243375535 NIP: 651-239-43-77

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ DPS ZAMECZEK W KUŹNI NIEBOROWSKIEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEMENTY ULIC I CHODNIKÓW			
1 d.1	KNR-W 2-01 0118-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	m2		
		70,00 * 2,00	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
2 d.1	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		165,00	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
3 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		220,00	m	220,000	
				RAZEM	220,000
4 d.1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2		
		165,00	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
5 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		21,500	m3	21,500	
				RAZEM	21,500
6 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		355,00	m	355,000	
				RAZEM	355,000
7 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż obrzeży elastycznych wokół urządzeń siłowni	mb		
		45,00	mb	45,000	
				RAZEM	45,000
2		PODBUDOWY			
2.1		Ścieżki dla pieszych z kruszywa			
8 d.2.1	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2		
		338,00	m2	338,000	
				RAZEM	338,000
9 d.2.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		338,00	m2	338,000	
				RAZEM	338,000
3		NAWIERZCHNIE			
3.1		Nawierzchnie mineralne z mieszanki mineralno-żywiczej			
10 d.3.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-żywiczych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		338	m2	338,000	
				RAZEM	338,000
3.2		Nawierzchnia bezpieczna siłowni zewnętrznej			
11 d.3.2	KSNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm Krotność = 4	m2		
		65,00	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
12 d.3.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3.3		Nawierzchnia pod stanowisko rowerowe z płyt ażurowych			

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ DPS ZAMECZEK W KUŹNI NIEBOROWSKIEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3.3		Wykonanie nawierzchni stanowiska rowerowego z płyt ażurowych (zgodnie z opisem proj. strona nr 8) powierzchnia - 7,00 m2 grubość warstw - 63,00 cm	m2		
		7,00	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
3.4		NASADZENIA			
14 d.3.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.3.4	analiza indywidualna	Palikowanie drzew	kpl.		
		5,00	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.3.4	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.3.4	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
3.5		KARCZOWANIE KRZEWÓW			
18 d.3.5	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0,060	ha	0,060	
				RAZEM	0,060
19 d.3.5	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		600,00	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
3.6		MAŁA ARCHITEKTURA			
20 d.3.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	kpl.		
		6,00	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.3.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż piłkarzyków	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stół do ping-ponga	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż ławki	kpl.		
		4,00	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ DPS ZAMECZEK W KUŹNI NIEBOROWSKIEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.3.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż leżaka parkowego składanego	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.3.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stojaków rowerowych	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.7		OPERAT GEODEZYJNY POWYKONAWCZY			
28 d.3.7	analiza indywidualna	Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.8		ROBOTY POMIAROWE			
29 d.3.8	KNR 2-01 0119-01 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drózek w terenie	km		
		0,40	km	0,400	
				RAZEM	0,400
3.9		WYWÓZ POZOSTAŁOŚCI PO PRACACH ROZBIÓRKOWYCH			
30 d.3.9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8,00 km	m3		
		29,50	m3	29,500	
				RAZEM	29,500
31 d.3.9	analiza indywidualna	Oplata za składowanie pozostałości po pracach rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		29,50	m3	29,500	
				RAZEM	29,500