



Rys. Przykładowe rozwiązanie toalety osoby niepełnosprawnej.

U W A G A:
1. Wymiary sprawdzić na miejscu zabudowy
2 Kratka ściekowa zagłębiona 2mm w posadzce
3.WC dla osoby niepełnosprawnej wyposażyć we wszystkie niezbędne elementy na normatywnych wysokościach
Wytyczne:

MISKA USTĘPOWA:
- minimalna przestrzeń manewrowa 150×150 cm
- muszla ustępowa h= 42÷47 cm
- podajnik na papier toaletowy h= 60÷70 cm
- spłuczka na wysokości do 120cm od posadzki
- uchwyty łazienkowe h= 75÷85 cm

UMYWALKA:
- umywalka - maks. h= 80 cm (górna krawędź), dolna krawędź na wysokości 70cm
- należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi
- Umywalki w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami powinny być wyposażone w syfon podtynkowy.
- Dolną krawędź lustra należy umieszczać nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki.
- Odległość dozownika do ręczników papierowych od tylnej ściany toalety: 70-90 cm.
- Wysokość montażu wspomagającego uchwytu uchylnego: 80-85 cm.

PRYSZNIC:
- siedzisko prysznicowe h= 40÷45 cm
- W kabinie prysznicowej o wymiarach 90x90 cm należy na całej głębokości kabiny umieścić siedzenie.
- Siedzenie powinno znajdować się naprzeciwko baterii i powinno być składane.
- Słuchawka prysznica musi mieć wąż o minimalnej długości 150 cm.
- Należy zapewnić możliwość zarówno powieszenia słuchawki na ścianie,jak i trzymania jej w ręku.

a&p architektura & projekty ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl tel.: 505 331 880, 536 265 444		Uprawnienia nr	Podpis
	Projektowała: mgr inż. arch. Katarzyna PRANDZIOCH	58/SLOKK /2017/II	
	Projektował: mgr inż. Damian BEJTON	SLK/4331 /POOD/12	
Tytuł projektu: **Opracowania dokumentacji projektowej pt: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz ze zmianą konstrukcji dachu budunku garażowo-mieszkaniowego na pomieszczenia mieszkalne"**			
	Stadium	P.BW	Nr rysunku: Ar–01a
Inwestor: Powiat Gliwicki ul.Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice	Data	listopad 2018	
	Skala	1:25	
Obiekt: **budynek mieszkalny**	Tytuł rysunku: **łazienka dla osoby niepełnosprawnej parter**		