
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa instalacji elektrycznej i niskoprądowej - odtworzenie ścian i sufitów po robotach instalacyjnych ETAP I - budowlanka
ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2, 44-120 Pyskowice
NAZWA INWESTORA: Powiat Gliwicki
ADRES INWESTORA: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ETAP I - PODSTAWOWY			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i sprzętów folią	m2		
		40,0	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		25,0 * 1,0	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
6 d.1	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2		
		poz.1	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
2		ETAP I - Prace budowlane POZIOM +2			
7 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i sprzętów folią	m2		
		300,0	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
8 d.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		192,0	m2	192,00	
				RAZEM	192,00
9 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		912,0	m2	912,00	
				RAZEM	912,00
10 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		poz.9	m2	912,00	
				RAZEM	912,00
11 d.2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		370,0	m2	370,00	
				RAZEM	370,00
12 d.2	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi impregnowanymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		38,0 * (0,25 + 0,5)	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
13 d.2	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
		2 * 8	kol.	16,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,00
14 d.2	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2		
		poz.7	m2	300,00	
				RAZEM	300,00